FAGOMRÅDE 02 / 22

GIPSVÆGGE & SPECIALVÆGGE

Brand, lyd, bevægelse og præcise samlinger



FRA FAGLIG PLANLÆGNING TIL DOKUMENTERET AFLEVERING

info@synera.dk

OM ÆDRA OG ARBEJDSFORMEN

ERFARINGEN BAG LEVERANCEN

20+ **års samlet faglig erfaring**

Ædra ApS samler erfaring fra underentrepriser i Italien siden 2006 med projektledelse, byggepladskoordinering og udførelse i Danmark. Erfaringen er opbygget af teamets fagfolk og ledelse og skal ikke forveksles med selskabets stiftelsesdato.

HVAD KUNDEN FÅR

01 KLAR OPGAVEAFGRÆNSNING

Vi afklarer materialer, grænseflader, adgang og ansvar inden opstart.

02 PÅLIDELIG GENNEMFØRELSE

Bemanding, rækkefølge, koordinering og kvalitet styres på byggepladsen.

03 KONTROLLERBAR AFLEVERING

Aftalt egenkontrol, fotodokumentation og lukning af eventuelle afvigelser.

DANSK INDUSTRI (DI)

Medlemskab og relevante kollektive overenskomster er oplyst af virksomheden. Aftalegrundlag afhænger af arbejdsgiver, faggruppe og opgave. DI-medlemskab er ikke en teknisk certificering.

ANVENDELSER OG LØSNINGER

ÉT FAGOMRÅDE. FLERE PRÆCISE LØSNINGER.

Brand, lyd, bevægelse og præcise samlinger. Opgaverne opdeles i klare arbejdspakker, så udførelsen bliver planlagt, dokumenteret og koordineret.



FIRE TYPISKE ARBEJDSPAKKER

01 C95-væg med fuld mineraluld

Afstem opmåling og underlag; montér bund- og topføringer, C95-stålskelet og fuld mineraluldsudfyldning. Før plademontage kontrolleres installationer og tilslutninger.

02 EI 60-væg med TSK 95 teleskopskinne og nedbøjning

Montér topforbindelsen med TSK 95-teleskopskinne efter den valgte, dokumenterede EI 60-løsning. Kontroller krav til bevægelse og placer den foreskrevne tætning mellem pladeoverkant og betondæk.

03 Røntgenvæg med fire blyfri specialplader

Koordinér fire blyfri specialpladelag med radioprotektionsprojektet. Før hver montageetape kontrolleres forskudte samlinger, godkendt spartelmasse og tætte gennemføringer.

04 Teknisk brandknudepunkt ved betondæk

Kortlæg den tekniske knude mellem væg, betondæk og eventuelle gennemføringer. Montér stål, isolering, pladelag og godkendt tætning i den aftalte rækkefølge.

UDFØRELSE OG KONTROL

DETALJERNE DER AFGØR RESULTATET

01 C95-væg med fuld mineraluld

ARBEJDSMETODE

Afstem opmåling og underlag; montér bund- og topføringer, C95-stålskelet og fuld mineraluldsudfyldning. Før plademontage kontrolleres installationer og tilslutninger.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér stolpeafstande, C95-profiler, komplet hulrumsisolering, pladesamlinger og skjulte føringsveje før lukning. Fotoregistrér kontrolpunkter. Dokumentation: projekt- og tegningrevision, materialeliste, fotoregistrering af skjulte arbejder, kontrolskema, afvigelser/ændringer og aftalte afleveringsdokumenter

02 EI 60-væg med TSK 95 teleskopskinne og nedbøjning

ARBEJDSMETODE

Montér topforbindelsen med TSK 95-teleskopskinne efter den valgte, dokumenterede EI 60-løsning. Kontroller krav til bevægelse og placer den foreskrevne tætning mellem pladeoverkant og betondæk.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér korrekt TSK 95-variant, forankring, fri bevægelseszone, pladeafstand, mineraluld og den dokumenterede fugeløsning ved betondækket før lukning. Dokumentation: projekt- og tegningrevision, materialeliste, fotoregistrering af skjulte arbejder, kontrolskema, afvigelser/ændringer og aftalte afleveringsdokumenter

SÆRLIGE UDFØRELSESDETALJER

FAGLIGE LØSNINGER · KONTROLLERET UDFØRELSE

03 Røntgenvæg med fire blyfri specialplader

UDFØRELSE

Koordinér fire blyfri specialpladelag med radioprotektionsprojektet. Før hver montageetape kontrolleres forskudte samlinger, godkendt spartelmasse og tætte gennemføringer.

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér præcis pladetype, fire lag, dokumenteret samlingsforskydning, specialspartling, tilslutninger og rådgivers godkendte krav til strålingsbeskyttelse.

04 Teknisk brandknudepunkt ved betondæk

UDFØRELSE

Kortlæg den tekniske knude mellem væg, betondæk og eventuelle gennemføringer. Montér stål, isolering, pladelag og godkendt tætning i den aftalte rækkefølge.

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér top- og bundskinner, lagkontinuitet, gennemføringer og systemdokumenterede fuge- og brandlukningsdetaljer.

MATERIALER OG GRÆNSEFLADER

MONTAGE, GRÆNSEFLADER OG ADGANG

Vores arbejdsprincip er enkelt: afklar først de kritiske detaljer, dokumentér dem undervejs, og luk først en konstruktion, når grænsefladerne er frigivet.



FIRE PUNKTER DER SKAL VÆRE AFKLARET

1 **Betondæk / last**

2 **TSK 95 topskinne**

3 **Fri bevægelseszone**

4 **Pladeoverkant / fuge**

SYSTEMKRAV: Materialer, dimensioner, klassifikationer og tilladelser fastlægges i projektet og dokumenteres efter leverandørens anvisninger.

PLANLÆGNING, QA/QC OG HSE

ET KONTROLLERBART LEVERANCEFORLØB

01 PROJEKTAFKLARING

Materialer, tegningsgrundlag, afgrænsning og acceptkriterier.

02 PLAN & LOGISTIK

Adgang, sekvens, leverancer, midlertidige arbejder og ansvar.

03 FØRSTE MONTAGE

Prøvefelt eller første udførte detalje kontrolleres før fortsættelse.

04 LØBENDE EGENKONTROL

Fotos, kritiske mål, skjulte detaljer og tværfaglig frigivelse.

05 AFVIGELSER & TILSYN

Observationer får ejer, handling og afslutningsdokumentation.

06 OVERDRAGELSE

Kontrolskemaer, relevante produktdata og aftalt afleveringspakke.

Sikkerhedsforanstaltninger og kompetencegrænser aftales for opgaven. Autorisationspligtigt el- og VVS-arbejde udføres af korrekt autoriserede virksomheder; Ædra kan koordinere og understøtte arbejdet inden for sit aftalte ansvarsområde.

ÆDRA

FAGOMRÅDE 02 / SKILLEVÆGGE

FRA FØRSTE OPMÅLING TIL SIDSTE KONTROL.

EN PROFESSIONEL PARTNER TIL DIN ENTREPRISE

Ædra tilbyder praktisk byggepladsstøtte og specialiserede udførelsesydelser med fokus på kvalitet, koordinering og dokumentation. Lad os gennemgå dit projekt, udførelseskrav og grænseflader sammen.

INFO@SYNERA.DK

UDVALGTE FAGLIGE REFERENCER

01 saint-gobain.dk/gyproc/produktoversigt/gyproc-tsk-9580

02 knauf.com/da-DK

03 bygningsreglementet.dk/

Billedmateriale: digitalt fremstillede illustrative scener, ikke dokumenterede Ædra-referenceprojekter. Tekniske værdier, brand- og lydklasser, radiologiske krav samt montageprincipper verificeres mod systemdokumentation og det godkendte projekt. DI-medlemskab og overenskomster omtales efter virksomhedens oplysninger.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk