FAGOMRÅDE 19 / 22

Betonskæring & diamantboring

Koordinér kontrollerede åbninger til byggeri og installationer gennem en afgrænset specialistpakke. Arbejdet starter med godkendte placeringer, konstruktions- og ledningsafklaring, adgang og afskærmning og forbinder diamantskæring eller boring med understøtning, fjernelse og dokumenteret klargøring af de færdige åbninger til det efterfølgende fag.



Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ERFARINGEN BAG ARBEJDET

Sådan organiseres arbejdspakken

20+

Ædra samler personlig byggeerfaring udviklet gennem underentrepriser i Italien siden 2006 og byggepladskoordinering i Danmark. Mere end tyve år henviser til ledelsens og teamets erfaring. Leverancen organiseres efter den aftalte arbejdspakke, gældende projekt og kontraktlige ansvarsfordeling.

01 Klart omfang

Aftal materialer, mængder, faggrænser, adgang, grænseflader og acceptkriterier før opstart.

02 Koordineret udførelse

Forbind arbejdsfronter, kompetente hold, materialer, tilsyn og kontroller med projektets tidsplan.

03 Dokumenteret aflevering

Registrér aftalte kontroller, skjulte grænseflader, afvigelser og korrigerende handlinger før afslutning.

LØSNINGER OG ANVENDELSER

Fire konkrete arbejdspakker



01 Opmåling og frigivelse af åbninger

Afstem afmærkning med aktuelle tegninger, konstruktionsgennemgang samt aftalt undersøgelse af ledninger og armering. Registrér frigivelsesbeslutning og eventuelle undtagelseszoner, før specialisten forbereder skæring eller boring i den eksisterende konstruktion.

02 Specialiseret diamantboring

Tilrettelæg adgang og koordinér specialistens fastgørelse, opsamling og understøtning. Bekræft frakoblingsansvar og forhold på begge sider af åbningen, og fasthold godkendt placering og diameter under den planlagte udførelse.

03 Kontrollerede savskårne åbninger

Planlæg specialistens savskæring som en understøttet rækkefølge med godkendte grænser og håndteringsforhold. Koordinér midlertidig støtte, afspærring og fjernelse af udskårne dele, så eksisterende konstruktion og tilstødende overflader beskyttes.

04 Opsamling og overdragelse af åbninger

Koordinér støv- eller slamkontrol, opsamling, affaldsruter og rengøringsgrænseflader med pladsdriften. Registrér hver færdig åbning og dens tilstand, og klargør den til den aftalte installations-, beklædnings- eller brandlukningspakke.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

01 Opmåling og frigivelse af åbninger

ARBEJDSMETODE

Afstem afmærkning med aktuelle tegninger, konstruktionsgennemgang samt aftalt undersøgelse af ledninger og armering. Registrér frigivelsesbeslutning og eventuelle undtagelseszoner, før specialisten forbereder skæring eller boring i den eksisterende konstruktion.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér godkendt placering, konstruktions- og ledningsafklaring, undersøgelsesomfang og frigivelse; stands afhængigt arbejde, når nødvendige oplysninger eller accept ikke foreligger.

02 Specialiseret diamantboring

ARBEJDSMETODE

Tilrettelæg adgang og koordinér specialistens fastgørelse, opsamling og understøtning. Bekræft frakoblingsansvar og forhold på begge sider af åbningen, og fasthold godkendt placering og diameter under den planlagte udførelse.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér placering, diameter, kanttilstand, understøtning og ledningsafklaring; registrér færdige åbninger og orientér efterfølgende fag om observerede afvigelser før videre arbejde.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

03 Kontrollerede savskårne åbninger

ARBEJDSMETODE

Planlæg specialistens savskæring som en understøttet rækkefølge med godkendte grænser og håndteringsforhold. Koordinér midlertidig støtte, afspærring og fjernelse af udskårne dele, så eksisterende konstruktion og tilstødende overflader beskyttes.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér skæregrænser, frigivelsesrækkefølge, midlertidig støtte og emnehåndtering; bevar rådgiverens accept og registrér åbningens tilstand før den aftalte overdragelse til næste fag.

04 Opsamling og overdragelse af åbninger

ARBEJDSMETODE

Koordinér støv- eller slamkontrol, opsamling, affaldsruter og rengøringsgrænseflader med pladsdriften. Registrér hver færdig åbning og dens tilstand, og klargør den til den aftalte installations-, beklædnings- eller brandlukningspakke.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér mål, kanter, renhed og beskyttelse; identificér ansvar for efterfølgende tætning, forstærkning eller finish frem for at antage, at arbejdet er inkluderet.

MATERIALER OG FAGGRÆNSEFLADER

Detaljer, der styrer leverancen

Skærepakken struktureres omkring afmærkede åbninger, den ansvarlige rådgivers accept og verificerede oplysninger om installationer og armering. En kompetent specialist fastlægger metode, udstyr, understøtning og håndteringsrækkefølge inden for aftalt omfang. Planlægningen koordinerer sikker adgang, frakoblingsansvar, støv- eller slamopsamling, afspærringer og fjernelse af udskårne dele. Skæring og boring starter ikke uden nødvendig konstruktions- og ledningsafklaring. Kontrol registrerer placering, mål, tilstand og overdragelse til næste fag. Konstruktionsprojektering og autorisationskrævende installationsarbejde forbliver hos de udpegede ansvarlige parter.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Godkendte åbningstegninger, konstruktionsaccept, lednings- og armeringsundersøgelser, adgang, opsamlingskrav og specialistens aftalte arbejdsmetode for udførelsen.

Ansvar og kompetent udførelse

Projektbeslutninger, konstruktive ændringer og autorisationskrævende installationer varetages af de udpegede kompetente parter. El-, VVS-, gas-, kloak- og asbestopgaver med autorisationskrav tildeles relevante autoriserede virksomheder. Ædras aftalte omfang fastlægger byggearbejde, støtte og koordinering.

TIDSPLAN / QA-QC / HSE

Et forløb, som kan følges og dokumenteres

01 Omfang og tegningsgennemgang

Afklar arbejdsgrænser, gældende revisioner, adgang og acceptkriterier.

02 Materialer og arbejdsfronter

Koordinér leverancer, materialebeskyttelse, grænseflader og rækkefølge.

03 Første udførelse

Kontrollér en repræsentativ første detalje før gentagelse.

04 Kontrol før lukning

Registrér aftalte kontroller og frigiv skjulte grænseflader før inddækning.

05 Sikkerhed og opfølgning

Koordinér opgaverisici, egnet adgang og kompetent tilsyn med projektets rammer.

06 Afslutning og aflevering

Luk afvigelser og mangler, angiv udeståender og aflever de aftalte registreringer.

AFGRÆNS DIN ARBEJDSPAKKE

Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Koordinér kontrollerede åbninger til byggeri og installationer gennem en afgrænset specialistpakke. Arbejdet starter med godkendte placeringer, konstruktions- og ledningsafklaring, adgang og afskærmning og forbinder diamantskæring eller boring med understøtning, fjernelse og dokumenteret klargøring af de færdige åbninger til det efterfølgende fag.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Godkendte åbningstegninger, konstruktionsaccept, lednings- og armeringsundersøgelser, adgang, opsamlingskrav og specialistens aftalte arbejdsmetode for udførelsen.

AFTALT AFLEVERINGSDOKUMENTATION

Tegnings- og revisionsreferencer; materiale- og produktregistrering; kontrolskemaer; fotos af skjulte grænseflader hvor aftalt; afvigelser og korrigerende handlinger; udeståender; samt de aftalte afleveringsdokumenter.

INFO@SYNERA.DK

ÆDRA ApS · CVR 46374290 · SYNERA GROUP

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk